



ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA
GONZALEZ.**





PRESUPUESTO: Readecuacion cementerio municipal el Fermin

I.-		COSTOS DIRECTOS				
NO	PARTIDAS AREA GENERAL	CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
A.-	1 PRELIMINARES					-
1.1	Demoliciones de paredes	350.00	M2			
1.2	Demolicion de aceras deteriorada	233.00	M2			
1.3	Destronque	27.00	UD			
1.4	Corte Capa Vegetal (0.20m esp.)	2650.00	M2			
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						-
2.1	Relleno y compactacion (Incluye suministro y colocacion)	1060.00	M3			
3 HORMIGON						-
3.1	Conten	660.00	M			
3.1	Reconstruccion de aceras	350.00				
B.-	VERJA FRONTAL Y LATERALES					-
4 MOVIMIENTOS DE TIERRA						-
4.1	Excavacion	94.50	M3			
4.2	Relleno de reposicion	23.25	M3			
5 HORMIGONES						-
5.1	Zapata de muro de 6", 0.45x0.45x0.25	41.91	M3			
5.2	Zapata de columnas 0.45mX0.45mX0.30m	3.38	M3			
5.3	Columnas de 0.20x0.20	4.45	M3			
5.4	Viga de amarre 0.15x0.20	4.98	M3			
5.5	Viga plana en losa entrada 0.35x0.15	0.79	M3			
5.6	Losa en entrada 0.15	2.89	M3			
6 MUROS						-
6.1	Bloques B.N.P. 6"- 3/8" @ 0.40	108.50	M2			
6.2	Bloques S.N.P. 6"- 3/8" @ 0.60	170.50	M2			
6.3	Antepecho entrada	7.50	M2			
7 HERRERIA						-
7.1	Puerta en Hierro entrada principal segun diseño	1.00	PA			
C.-	NICHOS 195 UD					-
8 PRELIMINARES						-
8.1	Replanteo nichos	161.72	M2			
9 MOVIMIENTOS DE TIERRA						-
9.1	Excavacion de platea (9.25x2.65x0.20) . 4 und	80.86	M3			
9.2	Relleno de reposicion	36.87	M3			

