



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS MUNICIPALES

24 de octubre del 2024

A: Ing. César Álvarez
Alcalde

De: Ing. Yery Fernando Peña
Encargado Planeamiento Urbano/Obras

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal 2025

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el **PPM 2025**, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a **seis (6) propuestas de proyectos visitadas** por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las **seis (6) propuestas de proyectos fueron evaluadas de manera positiva**, proyectos que cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Ing. Yery Fernando Peña
Encargado de Planeamiento Urbano/Obras





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 829-996-3969

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ FECHA: 24/10/2024				PROVINCIA: LUGAR:	SANTIAGO VILLA GONZALEZ	
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE APOLINAR TORIBIO, VILLA GONZALEZ						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						10,500.00
1.01	Limpieza y replanteo para aceras	1.00	P.A.	10,500.00	10,500.00	
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						149,465.00
2.01	Excavación para aceras	93.00	M3	550.00	51,150.00	
2.02	Bote de excavacion para contenes	120.90	M3	350.00	42,315.00	
2.03	Relleno para aceras	70.00	M3	800.00	56,000.00	
3.00 ACERAS Y CONTENES						352,000.00
3.01	Aceras	320.00	ML	1,100.00	352,000.00	
4.00 MISCELANEOS						9,150.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	9,150.00	9,150.00	
Subtotal partidas						521,115.00
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				52,111.50
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				23,450.18
3.00	Transporte	3.00%				15,633.45
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				15,633.45
5.00	Supervision	5.00%				26,055.75
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				5,211.15
7.00	Codia	0.10%				521.12
Imprevistos (5% de los costos directos del presupuesto						
8.00	original, con aut. De la adm.)	5.00%				26,055.75
9.00	18% direccion tecnica	18.00%				9,380.07
Total de Gastos Generales						174,052.41
Total General						695,153.65

REALIZADO POR:

ING. YERY PESA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPU)





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 829-996-3969

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION
AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
FECHA: 24/10/2024

PROVINCIA: SANTIAGO
LUGAR: VILLA GONZALEZ

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS LAVAS, VILLA GONZALEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						20,000.00
1.01	Limpieza y replanteo para aceras y contenes	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						438,700.00
2.01	Excavación para aceras	90.00	M3	550.00	49,500.00	
2.02	Excavación para contenes	150.00	M3	550.00	82,500.00	
2.03	Bote de excavacion para acera	117.00	M3	350.00	40,950.00	
2.04	Bote de excavacion para contenes	195.00	M3	350.00	68,250.00	
2.05	Relleno para aceras	75.00	M3C	500.00	37,500.00	
2.06	Telford para contenes	200.00	M3	800.00	160,000.00	
3.00 ACERAS Y CONTENES						880,000.00
3.01	Aceras	200.00	M2	1,100.00	220,000.00	
3.02	Contenes	550.00	ML	1,200.00	660,000.00	
4.00 MISCELANEOS						15,000.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
Subtotal partidas						1,353,700.00
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				135,370.00
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				60,916.50
3.00	Transporte	3.00%				40,611.00
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				40,611.00
5.00	Supervision	5.00%				67,685.00
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				13,537.00
7.00	Codia	0.10%				1,353.70
	Imprevistos (5% de los costos directos del presupuesto original,					
8.00	con aut. De la adm.)	5.00%				67,685.00
9.00	18% direccion tecnica	18.00%				24,366.60
Total de Gastos Generales						452,135.80
Total General						1,805,835.80

REALIZADO POR:

ING. VERY PEÑA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPI)





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 829-996-3969

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION
AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
FECHA: 24/10/2024

PROVINCIA: SANTIAGO
LUGAR: VILLA GONZALEZ

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN QUINIGUA, VILLA GONZALEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						20,000.00
1.01	Limpieza y replanteo para aceras y contenes	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						570,900.00
2.01	Excavación para aceras	130.00	M3	550.00	71,500.00	
2.02	Excavación para contenes	150.00	M3	550.00	82,500.00	
2.03	Bote de excavación para acera	169.00	M3	350.00	59,150.00	
2.04	Bote de excavación para contenes	195.00	M3	350.00	68,250.00	
2.05	Relleno para aceras	75.00	M3C	500.00	37,500.00	
2.06	Telford para contenes	315.00	M3	800.00	252,000.00	
3.00 ACERAS Y CONTENES						897,000.00
3.01	Aceras	270.00	M2	1,100.00	297,000.00	
3.02	Contenes	500.00	ML	1,200.00	600,000.00	
4.00 MISCELANEOS						15,000.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
Subtotal partidas						1,502,900.00
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				150,290.00
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				67,630.50
3.00	Transporte	3.00%				45,087.00
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				45,087.00
5.00	Supervision	5.00%				75,145.00
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				15,029.00
7.00	Codia	0.10%				1,502.90
Imprevistos (5% de los costos directos del presupuesto original, con						
8.00	aut. De la adm.)	5.00%				75,145.00
9.00	18% dirección técnica	18.00%				27,052.20
Total de Gastos Generales						501,968.60
Total General						2,004,868.60

REALIZADO POR:

ING. VERY PEÑA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPU)





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 809-580-0036

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ FECHA: 24/10/2024				PROVINCIA: LUGAR:	SANTIAGO VILLA GONZALEZ	
PRESUPUESTO PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO PALMAR ABAJO						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO RDS	SUBTOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						15,000.00
1.01	Limpieza y replanteo	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						44,802.00
2.01	Excavación para platea (11.25 x 3.80*0.40)	34.20	M3	550.00	18,810.00	
2.02	Bote de excavacion	44.46	M3E	200.00	8,892.00	
2.03	Relleno de reposicion	42.75	M3	400.00	17,100.00	
3.00 HORMIGON ARMADO						691,144.88
3.01	Platea para nichos esp.0.20mt	14.40	M3	13,138.00	189,187.20	
3.02	Losa para nichos esp.0.10mt -3/8"@0.20m	17.89	M3	23,900.00	427,618.80	
3.03	Tapas para nichos en HA (65 tapas)	3.59	M3	20,700.00	74,338.88	
4.00 MURO DE BLOQUES						319,371.12
4.01	Bloques de 6" S.N.P. -3/8"@0.20	143.28	M2	2,229.00	319,371.12	
5.00 TERMINACION						368,214.80
5.01	Fraguache	525.12	M2	90.00	47,260.80	
5.02	Pañete	525.12	M2	450.00	236,304.00	
5.03	Cantos	291.60	ML	215.00	62,694.00	
5.04	Mochetas	99.80	ML	220.00	21,956.00	
4.00 MISCELANEOS						15,000.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
Subtotal partidas					RD \$	1,453,532.80
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				145,353.28
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				65,408.98
3.00	Transporte	3.00%				43,605.98
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				43,605.98
5.00	Supervision	5.00%				72,676.64
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				14,535.33
7.00	Codia	0.10%				1,453.53
	Imprevistos (5% de los costos directos del					
8.00	presupuesto original, con aut. De la adm.)	5.00%				72,676.64
9.00	18% direccion tecnica	18.00%				26,163.59
Total de Gastos Generales					RD \$	485,479.95
Total General					RD \$	1,939,012.75

REALIZADO POR:

ING. YERY PEÑA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPU)





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 829-996-3969

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ FECHA: 24/10/2024				PROVINCIA: SANTIAGO LUGAR: VILLA GONZALEZ		
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR MARITZA CASTILLO, PALMAREJO						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						10,000.00
1.01	Limpieza y replanteo para contenes	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						310,750.00
2.01	Excavación para contenes	150.00	M3	550.00	82,500.00	
2.02	Bote de excavacion para contenes	195.00	M3	350.00	68,250.00	
2.03	Telford para contenes	200.00	M3	800.00	160,000.00	
3.00 ACERAS Y CONTENES						960,000.00
3.01	Contenes	800.00	ML	1,200.00	960,000.00	
4.00 MISCELANEOS						10,000.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
Subtotal partidas						1,290,750.00
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				129,075.00
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				58,083.75
3.00	Transporte	3.00%				38,722.50
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				38,722.50
5.00	Supervision	5.00%				64,537.50
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				12,907.50
7.00	Codia	0.10%				1,290.75
Imprevistos (5% de los costos directos del presupuesto						
8.00	original, con aut. De la adm.)	5.00%				64,537.50
9.00	18% direccion tecnica	18.00%				23,233.50
Total de Gastos Generales						431,110.50
Total General						1,721,860.50

REALIZADO POR:

ING. YERY PEÑA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPU)





*Ayuntamiento del Municipio de
Villa González*

TEL.: 829-996-3969

RNC.: 4-02-00224-2

NOMBRE DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ FECHA: 24/10/2024				PROVINCIA: LUGAR:	SANTIAGO VILLA GONZALEZ	
PRESUPUESTO PARA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO MERA, VILLA GONZALEZ						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					10,000.00
1.01	Limpieza y replanteo para aceras y contenes	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					183,050.00
2.01	Demolicion de aceras	60.00	M3	500.00	30,000.00	
2.02	Demolicion de contenes	50.00	M3	800.00	40,000.00	
2.03	Bote de excavacion y dem. para acera	78.00	M3	350.00	27,300.00	
2.04	Bote de excavacion y dem. para contenes	65.00	M3	350.00	22,750.00	
2.05	Relleno para aceras	30.00	M3C	500.00	15,000.00	
2.06	Telford para contenes	60.00	M3	800.00	48,000.00	
3.00	ACERAS Y CONTENES					1,050,000.00
3.01	Aceras	300.00	M2	1,100.00	330,000.00	
3.02	Contenes	600.00	ML	1,200.00	720,000.00	
4.00	MISCELANEOS					10,000.00
4.01	Limpieza final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
Subtotal partidas						1,253,050.00
Gastos Indirectos						
1.00	Dirección técnica	10.00%				125,305.00
2.00	Seguros y Fianzas	4.50%				56,387.25
3.00	Transporte	3.00%				37,591.50
4.00	Gastos Administrativos	3.00%				37,591.50
5.00	Supervision	5.00%				62,652.50
6.00	ley 6-86 de Fondos de pensiones	1.00%				12,530.50
7.00	Codia	0.10%				1,253.05
	Imprevistos (5% de los costos directos del presupuesto original,					
8.00	con aut. De la adm.)	5.00%				62,652.50
9.00	18% direccion tecnica	18.00%				22,554.90
Total de Gastos Generales						418,518.70
Total General						1,671,568.70

REALIZADO POR:

ING. YERY PEÑA

Director oficina municipal de planeamiento urbano (OMPU)

